

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Serviços Diversos no Térreo do Prédio da Câmara Municipal

Data: 10/10/2017

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Paulo Bento

ÁREA: 309,74m²

ORÇAMENTO GLOBAL

ETAPA: 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra
1.1	Limpeza geral dos entulhos existente na obra	unid.	284,71	1,20	0,85	341,65	242,00
	Total do item					341,65	242,00
2.0	PAREDES EM GERAL						
2.1	Verga 9x9cm 4φ8.0mm estribo φ4.2mm c/15cm	m	35,00	9,50	6,85	332,50	239,75
	Total do item					332,50	239,75
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Contrapiso concreto 6cm banheiros	m²	15,15	20,50	12,50	310,58	189,38
3.2	Argamassa regularização 2cm	m²	293,00	30,10	10,80	8.819,30	3.164,40
3.3	Piso porcelanato - inclusive argamassa p/ assentamento e rejunte	m²	293,00	72,50	18,85	21.242,50	5.523,05
	Total do item					30.372,38	8.876,83
4.0	REVESTIMENTO						
10.1	Chapisco 1:4 (ci:ar) espessura = 3mm	m²	502,00	2,45	3,50	1.229,90	1.757,00
10.2	Emboço 1:4 (ci:ar) espessura = 15mm	m²	502,00	4,00	7,05	2.008,00	3.539,10
10.3	Reboco ci:af espessura = 3mm	m²	409,00	5,48	14,98	2.241,32	6.126,82
10.4	Azulejo paredes dos banheiros até h=2,10, inclusive arg. Assent. e rejunte	m²	58,80	37,50	16,55	2.205,00	973,14
10.5	Soleiras e pingadeiras	m	28,00	110,00	16,55	3.080,00	463,40
	Total do item					10.764,22	12.859,46
5.0	ESQUADRIAS						
5.1	Janela alumínio 150x120cm - vidro liso 8mm - 4 folhas maxim-ar	unid.	15,00	584,00	90,00	8.760,00	1.350,00
5.2	Janela alumínio 100x50cm - vidro liso 8mm - 4 folhas maxim-ar	unid.	2,00	239,00	50,00	478,00	100,00
5.3	Janela alumínio 50x50cm - vidro liso 8mm - 1 folha basculante	unid.	1,00	203,00	25,00	203,00	25,00
5.4	Porta alumínio 150x210cm - vidro liso 10mm - 4 folhas correr	unid.	2,00	1.772,00	150,00	3.544,00	300,00
5.5	Porta int.semi-oca compen. 70x210cm (porta+portal+alizar+ferragem+dobr.)	cj	2,00	350,00	55,00	700,00	110,00
5.6	Porta int.semi-oca compen. 80x210cm (porta+portal+alizar+ferragem+dobr.)	cj	1,00	350,00	55,00	350,00	55,00
	Total do item					14.035,00	1.940,00
6.0	PINTURA						
6.1	Selador acrílico para paredes 2 demãos	m²	815,72	2,48	3,20	2.022,99	2.610,30
6.2	Pintura acrílica sobre reboco, 2 demãos	m²	815,72	7,25	7,34	5.913,97	5.987,38
	Total do item					7.936,96	8.597,69
14	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS						
14.1	Bacia sifonada branca com tampa	unid.	2,00	185,00	45,00	370,00	90,00
14.2	Caixa de descarga plástica de sobrepor 12 litros	unid.	2,00	45,50	25,00	91,00	50,00
14.3	Cuba redonda para bancada	unid.	2,00	195,00	22,00	390,00	44,00
14.4	Conjunto de metais para banheiro	unid.	2,00	75,00	15,00	150,00	30,00
14.5	Bancada de granito cinza	m²	0,66	410,00	65,00	270,60	42,90
14.6	Registros, válvulas, tubos, conexões e acessórios aparentes	vb	1,00	250,00	85,00	250,00	85,00
	Total do item					1.521,60	341,90
15	INSTALAÇÃO DE ÁGUA						
15.1	Tubos, conexões e acessórios para rede de abastecimento de água	vb	1,00	200,00	225,00	200,00	225,00
	Total do item					200,00	225,00
16	INSTALAÇÃO DE ESGOTO						
16.1	Tubos e conexões e acessórios para rede de esgoto	vb	1,00	350,00	250,00	350,00	250,00
	Total do item					350,00	250,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
17.1	Centro de distribuição com 6 disjuntores	unid.	1,00	26,90	22,50	26,90	22,50
17.2	Fio isolado 1,5mm	m	450,00	0,95	2,95	427,50	1.327,50
17.3	Fio isolado 2,5mm	m	550,00	1,50	2,95	825,00	1.622,50
17.4	Tomada, inclusive caixa embutida	unid.	46,00	10,60	24,30	487,60	1.117,80
17.5	Interruptor, inclusive caixa de embutir	unid.	14,00	10,60	24,30	148,40	340,20
17.6	Dijuntor 15A	unid.	3,00	8,90	12,50	26,70	37,50
17.7	Dijuntor 25A	unid.	3,00	8,90	12,50	26,70	37,50
17.10	Luminária fluorescente 100W completa	unid.	4,00	22,50	20,00	90,00	80,00
17.11	Luminária tubular fluorescente completa 2x40w (com reator e lâmpadas)	unid.	20,00	160,00	60,00	3.200,00	1.200,00
	Total do item					5.258,80	5.785,50
19	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL						
19.1	Limpeza e verificação final	m²	284,71	1,20	0,85	341,65	242,00
	Total do item					341,65	242,00
TOTAL MATERIAL E MÃO-DE-OBRA						71.454,75	39.600,13
TOTAL GERAL							111.054,89

OBS 02: Tanto a tinta quanto o piso a ser aplicados, deverão ter aprovação prévia da fiscalização da obra e do presidente da Câmara Municipal de Veradores de Paulo Bento, devendo a empresa trazer amostras dos mesmos antes da aplicação, para posterior autorização por escrito, para seguir a aplicação dos produtos.

Volmir José Agnoletto
Engº Civil - CREA/RS:125496-D

Carlos Alberto Dall Agnoll
Presidente da Câmara Mun. de Vereadores de Paulo Bento